

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

на Поточний ремонт приміщень Баштанського ліцею №1 Баштанської міської
ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Героїв Небесної
Сотні, 32

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	3	4	5
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ		
1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,14
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33
4	Знімання унітазів, пісуарів	шт	10
5	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03
6	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0702
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2807
	ПІДЛОГА		
8	Улаштування першого шару обмазувальної	100м2	0,2807

гідроізоляції (грунтування) <i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Грунт овка глибокого проникнення</i>	л	6,7368
9 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,2807
10 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м3	0,00572628
<i>Шлакопорт ландцемент загальнобудівельного т а спеціального призначення, марка 400</i>	т	0,285741372
<i>Вода</i>	м3	0,16606212
<i>Пісок</i>	м3	0,64134336
11 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (б/в) <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,2807
<i>Хрест ики для плит ки</i>	шт	202,6654
<i>Плит ка керамограніт для підлоги</i>	м2	28,6314
<i>Грунт овка глибокого проникнення</i>	л	5,614
<i>Круги армовані абразивні зачисні, діамет р 180х6 мм</i>	шт	0,291928
<i>Клеюча суміш для керамічної плит ки Ceresit CM 11</i>	кг	218,946
<i>Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР</i>	кг	12,74378
САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ		
12 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1
13 Труби поліпропіленові для внутрішньої	м	10

каналізації діам. 50 мм		
14 Кут 90*50мм	шт	15
15 Кут 45* ф 50мм	шт	2
16 Хомутове кріплення для труб ПВХ ф 50 мм	шт	10
17 Трійник ПВХ ф 50 мм	шт	5
18 Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2
19 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,14
20 Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	14
21 Трійник ПВХ ф 110 мм	шт	4
22 Кут ПВХ ф 110 х 90	шт	4
23 Кут ПВХ ф 110 х 45*	шт	4
24 Кут ПВХ ф 110 х 60*	шт	1
25 Муфти ПВХ ф 110 мм	шт	1
26 Хрестовина ф 110 мм	шт	1
27 Перехід ППВХ ф 100 х 50	шт	2
28 Хомут для труб ПВХ діам. 110 мм	шт	14
29 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33
30 Труба ППР ф 20мм	м	33
31 Кут 90*20 мм	шт	20
32 Муфта з'єднувальна МРВду 20мм	шт	19
33 Трійник ППР ф 20	шт	16
34 Кріплення для трубопроводів [кронштейни] ф 20 в комплекті з шурупом	шт	30
35 Установлення кранів ф 20	100 шт	0,19
36 Кран кульовий ф 20	шт	19
37 Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,3
38 Пісуар настінний	шт	3

39 Шланг гнучкий	шт	3
40 Установлення унітазів	10к-т	0,7
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
Шурупи для кріплення уніт азу	шт	14
Гермет ик силіконовий	л	2,8
41 Унітаз компакт	шт	7
42 Шланг гнучкий	шт	7
43 Гофрований сифон для унітазу	компл	7
44 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,4
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
Гермет ик силіконовий	л	0,8
45 Умивальник	шт	4
46 Установлння сифонів	шт	4
47 Сифон під умивальник	шт	4
48 Установлення змішувачів	10шт	0,4
49 Змішувач	шт	4
50 Шланг гнучкий	шт	8
51 Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	2
52 Шланг гнучкий	шт	2
53 Електричний бойлер V=50л, N=1,5 кВт, 230 В	шт	2
54 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
55 Дюбелі розпірні та шуруп (у комплекті)	шт	8

56 Улаштування сантехнічних перегородок ЛДСП	100м2	0,2862
57 Перегородки сантехнічні ЛДСП	м2	25,74
58 Перегородки пісуарні ЛДСП	м2	2,88
СТЕЛЯ		
59 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,2807
60 Заповнення швів	100м шва	0,2
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	<i>кг</i>	<i>12,2</i>
<i>Скловіт ка армувальна</i>	<i>м2</i>	<i>20,6</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>4</i>
61 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,2807
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм</i>	<i>т</i>	<i>0,000033684</i>
<i>Скловіт ка армувальна</i>	<i>м2</i>	<i>28,9121</i>
62 Штукатурка Кнауф Rotband (Кнауф Ротбанд)	кг	238,595
63 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2807
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	<i>кг</i>	<i>50,526</i>
<i>Папір шліфувальний</i>	<i>м2</i>	<i>0,22456</i>
<i>Дрант я</i>	<i>кг</i>	<i>0,14035</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>5,614</i>

64 Грунтування стін за 2 рази	100м2	0,2807
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Грунт овка глибокого проникнення</i>	л	11,228
65 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,2807
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Папір шліфувальний</i>	м2	0,471576
<i>Дрант я</i>	кг	0,174034
<i>Фарба лат ексна водоемульсійна глибокий мат білий</i>	кг	14,035
66 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,04
67 Панель світлодіодна 595x595	шт	4
ПРОРІЗИ		
68 Навішування теслярських дверей на шпонках або в наконечник при числі стулок 1	100 м2	0,0702
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр р ст рижня 3,5 мм, довжина 35 мм</i>	т	0,00001404
<i>Разом мат еріалів</i>		
69 Дверне полотно МДФ (в комплекті з ручкою та замком)	м2	7,02
70 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,03
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	5,4

<i>Папір шліфувальний</i>	<i>м2</i>	<i>0,024</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>0,4329</i>
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,001296</i>
<i>Разом мат еріалів</i>		
71 Ґрунтування укосів за 2 рази	100м2	0,03
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>1,44</i>
72 Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,03
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	<i>кг</i>	<i>0,15</i>
<i>Папір шліфувальний</i>	<i>м2</i>	<i>0,009</i>
<i>Фарба лат ексна водоемульсійна глибокий мат білий</i>	<i>кг</i>	<i>1,89</i>
ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ		
73 Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1,13
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Гофрот рубя 20 мм</i>	<i>м</i>	<i>114,13</i>
74 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,63
75 Кабель, марка ВВГнг, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	64,89
76 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,5
77 Кабель, марка ВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	51

78 Установлення розподільних коробок	шт	2
79 Розподільна коробка 200х200	шт	2
80 Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] подвійних <i>У т ому числі мат еріали:</i> <i>Підрозет ники</i>	100шт	0,06
	шт	6
81 Вимикач одинарний	шт	4
82 Розетки одинарні	шт	2
83 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4
84 Автоматичний вимикач 16А, 220В	шт	2
85 Автоматичний вимикач 10А	шт	2
ІНШІ РОБОТИ		
86 Генератор змінного струму Hitachi E50 потужністю 4,2 кВт	маш.год	320,4
87 Бензин автомобільний 95А для генератора	л	60
88 Навантаження сміття вручну	1 т	1,25
89 Перевезення сміття до 30 км	т	1,25