

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

Поточний ремонт приміщень Привільненського ліцею з початковою школою та гімназією Привільненської сільської ради Баштанського району за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, с.Привільне, вул. Перемоги, 245

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	3	4	5
Розділ 1. 1 поверх			
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
2	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0388
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,251
4	Демонтаж вимикачів	100шт	0,02
5	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	2,772
ПІДЛОГА			
6	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (грунтування) <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,251
	<i>Грунт овка глибокого проникнення</i>	л	6,024
7	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного товщ.50мм в один шар	100м2	0,251
8	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного товщ.50 мм Полімер-Славутич	м2	25,853

9 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,251
10 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,251
11 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м3	0,025602
<i>Шлакопорт ландцемент загальнобудівельного т а спеціального призначення, марка 400</i>	<i>т</i>	<i>1,2775398</i>
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,742458</i>
<i>Пісок</i>	<i>м3</i>	<i>2,867424</i>
12 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,251
<i>Гідроізоляція Ceresit CR 65</i>	<i>кг</i>	<i>82,83</i>
13 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,251
<i>Хрест ики для плит ки</i>	<i>шт</i>	<i>180,929166667</i>
<i>Плит ка керамограніт для підлоги</i>	<i>м2</i>	<i>25,602</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>5,02</i>
<i>Круги армовані абразивні зачисні, діамет р 180х6 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,26104</i>
<i>Клеюча суміш для керамічної плит ки Ceresit CM 11</i>	<i>кг</i>	<i>195,78</i>
<i>Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР</i>	<i>кг</i>	<i>11,3954</i>

СТІНИ		
14 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,835
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	26,219
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	л	0,72645
15 Саморізи 3,5x9 мм	шт	1419,5
16 Дюбелі 6/42 мм	шт	1419,5
17 Профіль CD 60/3м 0,55мм	м	150,3
18 Профіль UD 28/3м 0,55мм	м	72,645
19 Гіпсокартон вогнетривкий Knauf	м2	87,675
20 Стрічка армувальна	м	73,48
21 Папір шліфувальний	м2	3,12
22 Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,891
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	160,38
<i>Папір шліфувальний</i>	м2	0,7128
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	л	12,85713
23 Ґрунтування стін та укосів за 2 рази	100м2	0,891
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	л	35,64
<i>Вода</i>	м3	0,14256
24 Фарбування полівінілацетатними	100м2	0,891

водоємільсйними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	<i>кг</i>	<i>4,455</i>
<i>Папір шліфувальний</i>	<i>м2</i>	<i>0,2673</i>
<i>Фарба лат ексна водоємільсйна Sniezka Mattlatex Beauty глибокий мат білий</i>	<i>кг</i>	<i>35,64</i>
25 Установлення кутиків штукатурних	100м	0,22
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Кут ики шт укат урні мет алеві оцинковані перфоровані</i>	<i>м</i>	<i>23,1</i>
26 Установлення кутиків декоративних	100м	0,22
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Кут ики декорат ивні ПВХ білі 30х30 мм</i>	<i>м</i>	<i>25,3</i>
СТЕЛЯ		
27 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,2807
28 Заповнення швів	100м шва	0,2807
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	<i>кг</i>	<i>17,1227</i>
<i>Скловіт ка армувальна</i>	<i>м2</i>	<i>28,9121</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>5,614</i>
29 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,2807
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм</i>	<i>т</i>	<i>0,000033684</i>
<i>Скловіт ка армувальна</i>	<i>м2</i>	<i>28,9121</i>

30 Штукатурка Knauf Rotband (Кнауф Ротбанд)	кг	238,595
31 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2807
У т ому числі мат еріали:		
Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50	кг	50,526
Папір шліфувальний	м2	0,22456
Дрант я	кг	0,14035
Ґрунт овка глибокого проникнення	л	5,614
32 Ґрунтування стін за 2 рази	100м2	0,2807
У т ому числі мат еріали:		
Ґрунт овка глибокого проникнення	л	11,228
33 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,2807
У т ому числі мат еріали:		
Фарба лат ексна водоемульсійна глибокий мат білий	кг	22,456
34 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,04
35 Панель світлодіодна 595x595	шт	4
ПРОРІЗИ		
36 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0395
37 Дюбель-шурупи 100x10	шт	19,998
38 Герметик силіконовий	л	0,594
39 Піна монтажна SOMA FIX Profit (	л	1,485

всесезонна)		
40 Блоки віконні металопластикові броньовані	м2	3,95
41 Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,036
42 Дошки підвіконні пластикові білі, шир. 350-400 мм (у комплекті з боковими заглушками)	м	3,67
43 Піна монтажна	л	0,509396
44 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,037
45 Піна монтажна	л	6,8487
46 Анкер рамний 10х132	шт	8
47 Дверний блок металопластиковий	м2	3,7
ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ		
48 Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м	0,5
<i>Гофрот рубка 20 мм</i>	м	50,5
49 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,5
50 Кабель, марка ВВГнг, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	51,5
51 Установлення розподільних коробок	шт	2
52 Розподільна коробка 200х200	шт	2
53 Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] подвійних <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100шт	0,04
<i>Підрозет ники</i>	шт	4

54 Вимикач одинарний	шт	2
55 Розетки одинарні	шт	2
56 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
57 Автоматичний вимикач 10А	шт	2
ІНШІ РОБОТИ		
58 Генератор змінного струму Hitachi E50 потужністю 4,2 кВт	маш.год	320,4
59 Бензин автомобільний 95А для генератора	л	90
60 Навантаження сміття вручну	1 т	6
61 Перевезення сміття до 30 км	т	6