

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт приміщень Інгульського ліцею Інгульської сільської ради
 Баштанського району за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, с.
 Інгулка, вул. Травнева 49

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
Розділ 1. 1 поверх			
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,1424
2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,06
3	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,03
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
6	Знімання дверних полотен	100 м2	0,032
7	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,155
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,155
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,395
10	Демонтаж вимикачів	100шт	0,02
ПІДЛОГА			
11	Улаштування першого шару обмазувальної	100м2	0,165

гідроізоляції (грунтування) <i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>3,3</i>
12 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,165
13 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,165
14 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	100м3	0,008415
<i>Шлакопорт ландцемент загальнобудівельного т а спеціального призначення, марка 400</i>	<i>т</i>	<i>0,4199085</i>
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,244035</i>
<i>Пісок</i>	<i>м3</i>	<i>0,94248</i>
15 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,165
<i>Гідроізоляція Ceresit CR 65</i>	<i>кг</i>	<i>54,45</i>
16 Мурування простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,9
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,18</i>
<i>Цегла керамічна одинарна повнот іла, розміри 250х120х65 мм, марка М75</i>	<i>1000шт</i>	<i>0,1755</i>
17 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м3	0,00153

<i>Шлакопорт ландцемент</i>	<i>т</i>	<i>0,076347</i>
<i>загальнобудівельного т а спеціального</i>		
<i>призначення, марка 400</i>		
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,04437</i>
<i>Пісок</i>	<i>м3</i>	<i>0,17136</i>
18 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,026
19 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 350мм	100м2	0,026
20 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	100м3	0,009282
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шлакопорт ландцемент</i>	<i>т</i>	<i>0,4631718</i>
<i>загальнобудівельного т а спеціального</i>		
<i>призначення, марка 400</i>		
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,269178</i>
<i>Пісок</i>	<i>м3</i>	<i>1,039584</i>
21 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,026
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Сіт ка дрот яна зварна для армування</i>	<i>м2</i>	<i>2,86</i>
<i>ст яжки 100 х 100 ф 2 мм</i>		
<i>В'язальний дріт</i>	<i>100кг</i>	<i>0,000546</i>
22 Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,2
23 Чаша Генуя	шт	2
24 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,165
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Хрест ики для плит ки</i>	<i>шт</i>	<i>119,13</i>
<i>Плит ка керамограніт для підлоги</i>	<i>м2</i>	<i>16,83</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>3,3</i>

<i>Круги армовані абразивні зачисні, діаметр р 180х6 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,6875</i>
<i>Клеюча суміш для керамічної плит ки Ceresit CM 11</i>	<i>кг</i>	<i>128,7</i>
<i>Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР</i>	<i>кг</i>	<i>7,491</i>
25 Улаштування сантехнічних перегородок ЛДСП	100м2	0,077
26 Перегородки сантехнічні ЛДСП	м2	7,7
САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ		
27 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,08
28 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	8
29 Кут 90*50мм	шт	3
30 Кут 45* ф 50мм	шт	8
31 Хомутове кріплення для труб ПВХ ф 50 мм	шт	6
32 Трійник ПВХ ф 50 мм	шт	1
33 Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2
34 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м	0,195
<i>Разом мат еріалів</i>		
35 Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	19,5
36 Трійник ПВХ ф 110 мм	шт	2
37 Кут ПВХ ф 110 х 90	шт	1
38 Кут ПВХ ф 110 х 45*	шт	5

39 Хрестовина ф 110 мм	шт	1
40 Перехід ППВХ ф 100 х 50	шт	1
41 Хомут для труб ПВХ діам. 110 мм	шт	13
42 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,26
43 Труба ППР ф 20мм	м	26
44 Кут 90*20 мм	шт	20
45 Муфта МРВ 20х1/2"	шт	11
46 Кріплення для трубопроводів [кронштейни] ф 20 в комплекті з шурупом	шт	17
47 Установлення кранів ф 20	100 шт	0,11
48 Кран кульовий ф 20	шт	11
49 Установлення унітазів	10к-т	0,1
50 Унітаз інклюзивний	шт	1
51 Шланг гнучкий	шт	1
52 Гофрований сифон для унітазу	компл	1
53 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3
54 Умивальник	шт	2
55 Умивальник інклюзивний	шт	1
56 Установлення сифонів	шт	3
57 Сифон під умивальник	шт	3
58 Установлення змішувачів	10шт	0,3
59 Змішувач	шт	3
60 Шланг гнучкий	шт	6
61 Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1

62 Шланг гнучкий	шт	2
63 Електричний бойлер V=50л, N=1,5 кВт, 230 В	шт	1
64 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
65 Дюбелі розпірні та шуруп (у комплекті)	шт	2
СТІНИ		
66 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,1534
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	9,3574
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	л	0,26078
<i>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих вит рат</i>		
67 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,54
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	16,956
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	л	0,4698
<i>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих вит рат</i>		
68 Саморізи 3,5х9 мм	шт	1490,182
69 Дюбелі 6/42 мм	шт	2037
70 Профіль CD 60/3м 0,55мм	м	97,2

71 Профіль CD 100	м	36,9694
72 Профіль UD 28/3м 0,55мм	м	46,98
73 Профіль UD 100	м	12,7322
74 Гіпсокартон вогнетривкий Knauf	м2	88,914
75 Стрічка армувальна	м	72,518
76 Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3688
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	66,384
77 Грунтування стін та укосів за 2 рази	100м2	0,3688
<i>Грунт овка глибокого проникнення</i>	л	17,7024
78 Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3688
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	1,844
<i>Папір шліфувальний</i>	м2	0,11064
<i>Фарба лат ексна водоемульсійна Sniezka Mattlatex Beauty глибокий мат білий</i>	кг	9,22
79 Облицювання поверхонь стін та укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,401
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Хрест ики для плит ки</i>	шт	289,522
<i>Плит ка керамограніт , 30х30 см для облицювання ст ін</i>	м2	40,501
<i>Грунт овка глибокого проникнення</i>	л	8,02
<i>Клеюча суміш для керамічної плит ки Ceresit CM 11</i>	кг	208,52
<i>Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР</i>	кг	18,1653

80 Установлення кутиків штукатурних	100м	0,075
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Кут ики шт укат урні мет алеві оцинковані перфоровані</i>	<i>м</i>	<i>7,875</i>
81 Установлення кутиків декоративних	100м	0,075
<i>Кут ики декорат ивні ПВХ білі 30х30 мм</i>	<i>м</i>	<i>8,625</i>
Вентиляційні роботи		
82 Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням	ґрати	2
<i>Вент иляційна решіт ка 200х200 мм</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>
83 Прокладання повітроводів діаметром 200 мм	100м ²	0,03
84 Спирально-навивний повітропровід діаметром 200 мм□	м ²	3
85 Перехід ду 250х200□	шт	2
86 Кут оцинк 200 х200	шт	4
СТЕЛЯ		
87 Заповнення швів	100м шва	0,165
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	<i>кг</i>	<i>10,065</i>
<i>Скловіт ка армувальна</i>	<i>м²</i>	<i>16,995</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>3,3</i>
88 Улаштування каркасу підвісних стель	100м ²	0,165
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Саморізи 6х40 мм</i>	<i>шт</i>	<i>49,005</i>
<i>Профіль Т-образний 3,6м</i>	<i>м</i>	<i>15,675</i>

<i>Профіль Т-образний поперечний довж. 1200 мм</i>	<i>м</i>	<i>31,35</i>
<i>Профіль Т-образний поперечний довж. 600 мм</i>	<i>м</i>	<i>15,675</i>
<i>Тяга підвісу (компл.)</i>	<i>шт</i>	<i>13,2</i>
<i>Дюбель пласт иковий</i>	<i>шт</i>	<i>49,005</i>
89 Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1542
90 Плити підвісної стелі 600х600 мм	м2	16,191
91 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03
92 Панель світлодіодна 595х595	шт	3
ПРОРІЗИ		
93 Різання бетонних конструкцій настінною пилкою при глибині різання 500 мм	1 м різ.	3
<i>Свердла кільцеві алмазні, діаметр р 15 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,00384</i>
<i>Диск алмазний WS 30х, діаметр р 1200 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,1053</i>
94 Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання бетонних конструкцій настінною пилкою до 600мм	1 м реза	3
<i>Свердла кільцеві алмазні, діаметр р 15 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,000768</i>
<i>Диск алмазний WS 30х, діаметр р 1200 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,021</i>
95 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,504
96 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04
97 Піна монтажна SOMA FIX Profit (всесезонна)	л	0,7404
98 Анкер рамний 10х132	шт	8
99 Дверний блок металопластиковий	м2	4

100 Обрамлення дверного прорізу	1 т	0,0548
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Кисень т ехнічний газоподібний</i>	<i>м3</i>	<i>0,346336</i>
<i>Елект роди, діамет р 4 мм, марка Е42</i>	<i>т</i>	<i>0,0002192</i>
<i>Пропан-бут ан т ехнічний</i>	<i>м3</i>	<i>0,0436208</i>
101 Балка двотаврова 14	т	0,0548
102 Шпилька 14	т	0,00396
103 Елементи для кріплення (шайба, гайга, контргайка)	шт	24
104 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0524
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Ґрунт овка ГФ-021 червоно-коричнева</i>	<i>т</i>	<i>0,00051876</i>
<i>Ксилол нафт овий, марка А</i>	<i>т</i>	<i>0,00008646</i>
105 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0524
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		

<i>Уайт -спірит</i>	<i>т</i>	<i>0,000080696</i>
<i>Емаль ант икорозійна ПФ-115 сіра</i>	<i>т</i>	<i>0,00109516</i>
ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ		
106 Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м	1,2
<i>Гофрот руба 20 мм</i>	<i>м</i>	<i>121,2</i>
107 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м	0,7
108 Кабель, марка ВВГнг, число жил та переріз 2х1,5 мм ²	м	72,1
109 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,5
110 Кабель, марка ВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм ²	м	51
111 Установлення розподільних коробок	шт	1
112 Розподільна коробка 200х200	шт	1
113 Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] подвійних <i>Підрозет ники</i>	100шт <i>шт</i>	0,03 <i>3</i>
114 Вимикач одинарний	шт	2

115 Розетки одинарні	шт	1
116 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
117 Автоматичний вимикач 16А, 220В	шт	1
118 Автоматичний вимикач 10А	шт	1
ІНШІ РОБОТИ		
119 Генератор змінного струму Hitachi E50 потужністю 4,2 кВт	маш.год	320,4
120 Бензин автомобільний 95А для генератора	л	90
121 Навантаження сміття вручну	1 т	6
122 Перевезення сміття до 30 км	т	6
Розділ 2. 2 поверх		
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ		
123 Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,06
124 (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,03
125 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
126 Знімання дверних полотен	100 м2	0,032
127 Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,165
128 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,165

129 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,455
130 Демонтаж вимикачів	100шт	0,02
ПІДЛОГА		
131 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (грунтування)	100м2	0,165
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>3,3</i>
132 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,165
133 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,165
134 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	100м3	0,008415
<i>Шлакопорт ландцемент</i>	<i>т</i>	<i>0,4199085</i>
<i>загальнобудівельного т а спеціального</i>		
<i>призначення, марка 400</i>		
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,244035</i>
<i>Пісок</i>	<i>м3</i>	<i>0,94248</i>
135 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,165
<i>Гідроізоляція Ceresit CR 65</i>	<i>кг</i>	<i>54,45</i>
136 Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,35
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,27</i>
<i>Цегла керамічна одинарна повнот іла,</i>	<i>1000шт</i>	<i>0,26325</i>
<i>розміри 250x120x65 мм, марка М75</i>		
137 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	100м3	0,002295
<i>Шлакопорт ландцемент</i>	<i>т</i>	<i>0,1145205</i>
<i>загальнобудівельного т а спеціального</i>		
<i>призначення, марка 400</i>		
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,066555</i>

<i>Пісок</i>	<i>м3</i>	<i>0,25704</i>
138 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,039
139 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 350мм	100м2	0,039
140 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200	100м3	0,013923
<i>Шлакопорт ландцемент загальнобудівельного т а спеціального призначення, марка 400</i>	<i>т</i>	<i>0,6947577</i>
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,403767</i>
<i>Пісок</i>	<i>м3</i>	<i>1,559376</i>
141 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,039
<i>Сіт ка дрот яна зварна для армування ст яжки 100 х 100 ф 2 мм</i>	<i>м2</i>	<i>4,29</i>
<i>В'язальний дріт</i>	<i>100кг</i>	<i>0,000819</i>
142 Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,3
143 Чаша Генуя	шт	3
144 Шланг гнучкий	шт	3
145 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,18
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Хрест ики для плит ки</i>	<i>шт</i>	<i>129,96</i>
<i>Плит ка керамограніт для підлоги</i>	<i>м2</i>	<i>18,36</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>3,6</i>
<i>Круги армовані абразивні зачисні, діамет р 180х6 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,75</i>

<i>Клеюча суміш для керамічної плит ки Ceresit CM 11</i>	<i>кг</i>	<i>93,6</i>
<i>Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР</i>	<i>кг</i>	<i>8,172</i>
146 Улаштування сантехнічних перегородок ЛДСП	100м2	0,116
147 Перегородки сантехнічні ЛДСП	м2	11,6
САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ		
148 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,025
149 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2,5
150 Кут 90*50мм	шт	2
151 Кут 45* ф 50мм	шт	2
152 Хомутове кріплення для труб ПВХ ф 50 мм	шт	4
153 Трійник ПВХ ф 50 мм	шт	1
154 Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2
155 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05
156 Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	5
157 Трійник ПВХ ф 110 мм	шт	2
158 Кут ПВХ ф 110 x 90	шт	1

159 Кут ПВХ ф 110 x 45*	шт	4
160 Хрестовина ф 110 мм	шт	1
161 Перехід ППВХ ф 100 x 50	шт	1
162 Хомут для труб ПВХ діам. 110 мм	шт	3
163 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2
164 Труба ППР ф 20мм	м	20
165 Кут 90*20 мм	шт	16
166 Муфта МРВ 20х1/2"	шт	9
167 Кріплення для трубопроводів [кронштейни] ф 20 в комплекті з шурупом	шт	9
168 Установлення кранів ф 20	100 шт	0,09
169 Кран кульовий ф 20	шт	9
170 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води <i>У т ому числі мат еріали:</i>	10к-т	0,2
<i>Гермет ик силіконовий</i>	л	0,4
171 Умивальник	шт	2

172 Установлення сифонів	шт	2
173 Сифон під умивальник	шт	2
174 Установлення змішувачів	10шт	0,2
175 Змішувач	шт	2
176 Шланг гнучкий	шт	4
177 Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1
178 Електричний бойлер V=50л, N=1,5 кВт, 230 В	шт	1
179 Шланг гнучкий	шт	2
180 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02
181 Дюбелі розпірні та шуруп (у комплекті)	шт	4
СТІНИ		
182 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,719
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	22,5766
<i>Грунт овка глибокого проникнення</i>	л	0,62553
183 Саморізи 3,5x9 мм	шт	1222,3
184 Дюбелі 6/42 мм	шт	220,733
185 Профіль CD 60/3м 0,55мм	м	129,42
186 Профіль UD 28/3м 0,55мм	м	62,553

187 Гіпсокартон вогнетривкий Knauf	м2	75,495
188 Стрічка армувальна	м	63,272
189 Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,3798
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	68,364
<i>Вода</i>	м3	0,01640736
190 Грунтування стін та укосів за 2 рази <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,3798
<i>Грунт овка глибокого проникнення</i>	л	18,2304
<i>Вода</i>	м3	0,060768
191 Фарбування полівінілацетатними водоемпульсйними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,3798
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	кг	1,899
<i>Папір шліфувальний</i>	м2	0,11394
<i>Фарба лат ексна водоемпульсйна глибокий мат білий</i>	кг	9,495
<i>Разом мат еріалів</i>		
192 Облицювання поверхонь стін та укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м2	0,3681

<i>Хрест ики для плит ки</i>	<i>шт</i>	<i>265,7682</i>
<i>Плит ка керамограніт , 30х30 см для облицювання ст ін</i>	<i>м2</i>	<i>37,1781</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>7,362</i>
<i>Клеюча суміш для керамічної плит ки Ceresit CM 11</i>	<i>кг</i>	<i>191,412</i>
<i>Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР</i>	<i>кг</i>	<i>16,67493</i>
<i>Вода</i>	<i>м3</i>	<i>0,051534</i>
193 Установлення кутиків штукатурних	100м	0,075
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Кут ики шт укат урні мет алеві оцинковані перфоровані</i>	<i>м</i>	<i>7,875</i>
194 Установлення кутиків декоративних	100м	0,075
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Кут ики декорат ивні ПВХ білі 30х30 мм</i>	<i>м</i>	<i>8,625</i>
Вентиляційні роботи		
195 Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням	ґрати	2
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Вент иляційна решіт ка 200х200 мм</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>
196 Прокладання повітроводів діаметром 200 мм	100м2	0,03
197 Спірально-навивний повітропровід діаметром 200 мм□	м2	3

198 Перехід ду 250х200□	шт	2
199 Кут оцинк 200 х200	шт	4
СТЕЛЯ		
200 Заповнення швів	100м шва	0,165
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Шпаклівка Фугенфюллер (Кнауф)MD 50</i>	<i>кг</i>	<i>10,065</i>
<i>Скловіт ка армувальна</i>	<i>м2</i>	<i>16,995</i>
<i>Ґрунт овка глибокого проникнення</i>	<i>л</i>	<i>3,3</i>
201 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,165
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Саморізи 6х40 мм</i>	<i>шт</i>	<i>49,005</i>
<i>Профіль Т-образний 3,6м</i>	<i>м</i>	<i>15,675</i>
<i>Профіль Т-образний поперечний довж. 1200 мм</i>	<i>м</i>	<i>31,35</i>
<i>Профіль Т-образний поперечний довж. 600 мм</i>	<i>м</i>	<i>15,675</i>
<i>Тяга підвісу (компл.)</i>	<i>шт</i>	<i>13,2</i>
<i>Дюбель пласт иковий</i>	<i>шт</i>	<i>49,005</i>
202 Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1542
203 Плити підвісної стелі 600х600 мм	м2	16,191
204 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03
205 Панель світлодіодна 595х595	шт	3

ПРОРІЗИ		
206 Різання бетонних конструкцій настінною пилкою при глибині різання 500 мм <i>У т ому числі мат еріали:</i>	1 м різ.	3
<i>Свердла кільцеві алмазні, діаметр р 15 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,00384</i>
<i>Диск алмазний WS 30х, діаметр р 1200 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,1053</i>
207 Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання бетонних конструкцій настінною пилкою до 600мм <i>У т ому числі мат еріали:</i>	1 м реза	3
<i>Свердла кільцеві алмазні, діаметр р 15 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,000768</i>
<i>Диск алмазний WS 30х, діаметр р 1200 мм</i>	<i>шт</i>	<i>0,021</i>
208 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,504
209 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04
210 Піна монтажна SOMA FIX Profit (всесезонна)	л	7,404
211 Анкер рамний 10х132	шт	8
212 Дверний блок металопластиковий	м2	4
213 Обрамлення дверного прорізу	1 т	0,0548
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Кисень т ехнічний газоподібний</i>	<i>м3</i>	<i>0,346336</i>
<i>Електроди, діаметр р 4 мм, марка Е42</i>	<i>т</i>	<i>0,0002192</i>
<i>Пропан-бутан т ехнічний</i>	<i>м3</i>	<i>0,0436208</i>
214 Балка двотаврова 14	т	0,0548

215 Шпилька 14	т	0,00396
216 Елементи для кріплення (шайба, гайга, контргайка)	шт	24
217 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0524
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
Ґрунт овка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00051876
Ксилол нафт овий, марка А	т	0,00008646
218 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0524
<i>У т ому числі мат еріали:</i>		

1	3	4	5
	<i>Уайт -спірит</i>	<i>т</i>	<i>0,000080696</i>
	<i>Емаль ант икорозійна ПФ-115 сіра</i>	<i>т</i>	<i>0,00109516</i>
	<i>Разом мат еріалів</i>		
	ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ		
219	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м	1,2
	<i>Гофрот рубя 20 мм</i>	<i>м</i>	<i>121,2</i>
220	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби <i>У т ому числі мат еріали:</i>	100м	0,7
	<i>Дріт ст алевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм</i>	<i>т</i>	<i>0,00182</i>
	<i>Ст річка ізоляційна "Пара"</i>	<i>кг</i>	<i>0,112</i>
221	Кабель, марка ВВГнг, число жил та переріз 2х1,5 мм ²	м	72,1
222	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,5
223	Кабель, марка ВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм ²	м	51
224	Установлення розподільних коробок	шт	1
225	Розподільна коробка 200х200	шт	1
226	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] подвійних	100шт	0,03

<i>У т ому числі мат еріали:</i>		
<i>Підрозет ники</i>	<i>шт</i>	<i>3</i>
227 Вимикач одинарний	шт	2
228 Розетки одинарні	шт	1
229 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
230 Автоматичний вимикач 16А, 220В	шт	1
231 Автоматичний вимикач 10А	шт	1
ІНШІ РОБОТИ		
232 Генератор змінного струму Hitachi E50 потужністю 4,2 кВт	маш.год	320,4
233 Бензин автомобільний 95А для генератора	л	60
234 Навантаження сміття вручну	1 т	6
235 Перевезення сміття до 30 км	т	6