



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на монтаж систем відеонагляду
у приміщеннях Південноукраїнського ліцею № 2 за адресою: бул. Шкільний, 3, м. Південноукраїнськ, л
Миколаївської обл.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Встановлення IP відеореєстратора 32-канальний 1U 2HDD (запис не менше 30 календарних діб)	шт	1	
2	Встановлення комутатора	шт	4	
3	Монтаж гібридного інвертора	шт	1	
4	Монтаж акумулятора 12V 100Ah	шт	1	
5	Встановлення IP відеокамер різного типу (4мр, 2,8мм, ІЧ-15м, 30м, IP66 від-30+60 С)	комплект	21	
6	Встановлення та підключення монітора	шт	1	
7	Монтаж фільтрів мережових	блок	3	
8	Прокладання вініпластових коробів по стінах, стелях та колонах	м	575	
9	Кабель прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	915	
10	Встановлення боксу монтажного пластикового SKIM	шт	2	
11	Системи відеоконтролю взаємозалежних пристроїв до 20 шт	комплекс	1	
12	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор дисплей	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]